



Memória de Cálculo

PARQUE DO SOL PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CPOS 182
COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) Vigência a partir de:
SIURB Vigência a partir de:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Memória de cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDUH	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	Placa 2,00 x 3,00
1.2	CDUH	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	3,00	
1.3	CDUH	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	2,56	
1.4	CDUH	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	24,00	
2	DRENAGEM					115,02
2.1	CDUH	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	4,00	R. Dr. Alceu Cordeiro Fernandes 2 un Estrada Municipal Angelo Roberto 2 un
2.2	CDUH	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	42,43	
2.3	CDUH	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,30	
2.4	CDUH	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	M	44,20	
2.5	CDUH	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,57	
2.6	COMP	COMP 01	MURO DE ALAS TUBO DE 600 MM	un	1,00	
2.7	CDUH	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	449,35	R. Dr. Alceu Cordeiro Fernandes 294,00 m Estrada Municipal Angelo Roberto 116,75 m pavimentação + Estrada Municipal Angelo Roberto 38,60 m recape
2.8	CDUH	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	11,46	=total linear * 0,0255
2.9	SIURB	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	3,00	3 Unidades Estrada Municipal Angelo Roberto
3	PAVIMENTAÇÃO					89,89
3.1	CDUH	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2.090,30	R. Dr. Alceu Cordeiro Fernandes 1681,85 m² Estrada Municipal Angelo Roberto 58,35 x 7,00
3.2	CDUH	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.967,08	Área de regularização - área de sarjetas (410,75 x 0,30)
3.3	CDUH	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.967,08	Área de regularização - área de sarjetas (410,75 x 0,30)
3.4	CDUH	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	78,68	= total área imprimação x 4 cm
4	RECAPEAMENTO					58,89
4.1	CDUH	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	570,88	Estrada Municipal Angelo Roberto 89,20 x (7,00 - (0,30 x 2))
4.2	CDUH	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	570,88	= total área
4.3	CDUH	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	17,13	= ÁREA DE RECAPE x 3 cm

Mônica de Souza Lenzi Baraldi

Engenheira Civil

CREA-SP 5060266194

ART 28027230180950953