BDI

PREFEITURA DE AMPARO

Planilha Orçamentária de Referência

PARQUE DO SOL PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

COM DESONERAÇÃO (DESONERADO)

Vigencia a partir de: Julho de 2021

SIJIRS

Vigencia a partir de: Julho de 2021

| | | | SIURB | Vigencia a partir de: Julho de 2021 | | | 25,00% | |
|------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | TOTAL C/ BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 7.771,43 | 9.714,29 |
| 1.1 | CDUH | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 612,54 | 3.675,24 | 4.594,05 |
| 1.2 | CDUH | 02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 3,00 | 403,95 | 1.211,85 | 1.514,81 |
| 1.3 | CDUH | 70.03.012 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 2,56 | 931,04 | 2.383,46 | 2.979,33 |
| 1.4 | CDUH | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 24,00 | 20,87 | 500,88 | 626,10 |
| 2 | DRENAGEM 42.4 | | | | | | 42.402,16 | 53.002,71 |
| 2.1 | CDUH | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 4,00 | 2.122,26 | 8.489,04 | 10.611,30 |
| 2.2 | CDUH | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | М3 | 42,43 | 8,02 | 340,30 | 425,38 |
| 2.3 | CDUH | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | М3 | 5,30 | 120,91 | 641,31 | 801,64 |
| 2.4 | CDUH | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | М | 44,20 | 80,38 | 3.552,80 | 4.441,00 |
| 2.5 | CDUH | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | МЗ | 31,57 | 5,18 | 163,55 | 204,44 |
| 2.6 | COMP | COMP 01 | MURO DE ALAS TUBO DE 600 MM | un | 1,00 | 2.440,88 | 2.440,88 | 3.051,10 |
| 2.7 | CDUH | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | М | 449,35 | 44,39 | 19.946,65 | 24.933,31 |
| 2.8 | CDUH | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 11,46 | 559,33 | 6.409,04 | 8.011,30 |
| 2.9 | SIURB | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 3,00 | 139,53 | 418,59 | 523,24 |
| 3 | | | | | | | 150.324,58 | 187.905,74 |
| 3.1 | CDUH | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 2.090,30 | 2,86 | 5.978,26 | 7.472,83 |
| 3.2 | CDUH | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1.967,08 | 13,47 | 26.496,50 | 33.120,63 |
| 3.3 | CDUH | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1.967,08 | 6,40 | 12.589,28 | 15.736,60 |
| 3.4 | CDUH | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | МЗ | 78,68 | 1.337,78 | 105.260,54 | 131.575,68 |
| 4 | RECAPEAMENTO | | | | | 26.896,10 | 33.620,13 | |
| 4.1 | CDUH | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 | 570,88 | 0,58 | 331,11 | 413,89 |
| 4.2 | CDUH | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 570,88 | 6,40 | 3.653,63 | 4.567,04 |
| 4.3 | CDUH | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | М3 | 17,13 | 1.337,78 | 22.911,36 | 28.639,20 |
| | | | | | | | | |

| Total | 227.394,27 |
|---------------|------------|
| BDI 25% | 56.848,57 |
| Total com BDI | 284.242,84 |

Mônica de Souza Lenzi Baraldi Engenheira Civil CREA-SP 5060266194 ART 28027230180950953