

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNIDADE		822,84	832,58
SINAPI	95147	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_07/2018	M2	2,7	14,47	14,80
SINAPI-I	41989	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO - REF. SIURB 79722 AF_07/2019	UN	1	560,56	560,56
SINAPI-I	41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	2,2	18,91	18,91
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,276	99,56	103,11
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	2,76	41,19	43,37
SINAPI	99358	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO - REF. SIURB 13-02-47 AF_01/2019	M2	0,3	134,91	141,06
COMPOSIÇÃO	02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE por m2	M2		304,89	309,74
SINAPI	95147	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_07/2018	M2	1	14,47	14,80
SINAPI-I	41989	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO - REF. SIURB 79722 AF_07/2019	UN	0,3	560,56	560,56
SINAPI-I	41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	1,46	18,91	18,91
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,11	99,56	103,11
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1,05	41,19	43,37
SINAPI	99358	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO - REF. SIURB 13-02-47 AF_01/2019	M2	0,3	134,91	141,06
COMPOSIÇÃO	03	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - CDHU 183	M		6,42	0,00
CDHU-183	04.40.010	e descarregamento	M	1	6,42	0,00

22.09.2021

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Mônica S. Lenzi Baraldi
Engenheira Civil
CREA 5060266194