

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:- PAVIMENTAÇÃO RUAS DO JARDIM SÃO ROBERTO

Local :- Jardim São Roberto - Amparo - SP

Bases:- SINAPI - Boletim 06/2021; SIURB 01/2021 e CDHU Bol 183 de 08/2021

Data planilha 27/09/2021

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		Serviços Iniciais						R\$ 6.164,88
1.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	6,00	M2	R\$ 225,00	26,85%	R\$ 285,41	R\$ 1.712,46
1.2	SINAPI - 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	6,00	MES	R\$ 585,00	26,85%	R\$ 742,07	R\$ 4.452,42
2		Drenagem						R\$ 65.683,82
2.1	Outros - 05-03-00	Demolição de Concreto, sarjeta ou sarjetão, incluir carga em caminhão ref SIURB 01/2021	286,75	M2	R\$ 17,65	26,85%	R\$ 22,39	R\$ 6.420,33
2.2	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	61,03	M	R\$ 39,10	26,85%	R\$ 49,60	R\$ 3.027,09
2.3	SINAPI - 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	891,43	M	R\$ 42,50	26,85%	R\$ 53,91	R\$ 48.056,99
2.4	SINAPI - 94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	119,39	M	R\$ 54,01	26,85%	R\$ 68,51	R\$ 8.179,41
3		Pavimentação						R\$ 587.888,27
3.1	Outros - 05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO REF SIURB 01/2021	5.700,00	M2	R\$ 13,69	26,85%	R\$ 17,37	R\$ 99.009,00
3.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	912,00	M3	R\$ 106,80	26,85%	R\$ 135,48	R\$ 123.557,76

3.3	SINAPI - 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	27.360,00	M3XKM	R\$ 1,84	26,85%	R\$ 2,33	R\$ 63.748,80
3.4	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	5.700,00	M2	R\$ 2,29	26,85%	R\$ 2,90	R\$ 16.530,00
3.5	SINAPI - 1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	533,52	T	R\$ 400,00	26,85%	R\$ 507,40	R\$ 270.708,05
3.6	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.840,00	M3XKM	R\$ 1,32	26,85%	R\$ 1,67	R\$ 11.422,80
3.7	Outros - 06-21-00	LAVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - SIURB 01/2021	18,00	UN	R\$ 127,53	26,85%	R\$ 161,77	R\$ 2.911,86
4		Calçada						R\$ 2.116,72
4.1	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2,07	M3	R\$ 504,84	26,85%	R\$ 640,39	R\$ 1.325,61
4.2	SINAPI - 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	4,14	M3	R\$ 99,56	26,85%	R\$ 126,29	R\$ 522,84
4.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	124,20	M3XKM	R\$ 1,70	26,85%	R\$ 2,16	R\$ 268,27
5		Sinalização Viária						R\$ 34.023,31
5.1	Outros - 70.03.001	Placa de Sinalização Viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,00 m2 - CDHU 183	4,50	M2	R\$ 872,74	26,85%	R\$ 1.107,07	R\$ 4.981,82
5.2	Outros - 70.04.001	Coluna Simples (PP) diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,60 m - CDHU 183	12,00	UN	R\$ 1.133,82	26,85%	R\$ 1.438,25	R\$ 17.259,00
5.3	Outros - 70.02.010	Sinalização Horizontal e com tinta vinílica ou acrílica - CDHU 183	226,17	M2	R\$ 27,79	26,85%	R\$ 35,25	R\$ 7.972,49
5.4	Outros - 70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo - CDHU 183	75,00	UN	R\$ 40,05	26,85%	R\$ 50,80	R\$ 3.810,00
6		Rampa de Acessibilidade						R\$ 6.528,34
6.1	Composição - 2	Rampa de Acessibilidade	16,88	M2	R\$ 304,89	26,85%	R\$ 386,75	R\$ 6.528,34
TOTAL OBRA								702.405,34