



Planilha Orçamentária de Referência

Instalações Elétricas para Computadores e Projetores nas Unidades Escolares

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS	L.S.: 98,38 %
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS	BDI
JULHO/21	25%
CDHU 182	BDI : 0,00 %
COM DESONERAÇÃO (DESONERADO)	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1	Instalações Elétricas						171.606,75	214.508,44
1.1	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	M	2100	R\$ 23,65	R\$ 49.665,00	R\$ 62.081,25
1.2	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	6300	R\$ 3,81	R\$ 24.003,00	R\$ 30.003,75
1.3	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	525	R\$ 22,25	R\$ 11.681,25	R\$ 14.601,56
1.4	CDHU	40.06.040	Condutele metálico de 3/4'	CJ	700	R\$ 30,08	R\$ 21.056,00	R\$ 26.320,00
1.5	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	1750	R\$ 29,83	R\$ 52.202,50	R\$ 65.253,13
1.6	CDHU	40.06.510	Condutele em PVC de 1' - com tampa	CJ	350	R\$ 37,14	R\$ 12.999,00	R\$ 16.248,75

Total	R\$ 171.606,75
BDI	R\$ 42.901,69
Total com BDI	R\$ 214.508,44