

Planilha Orçamentária

Pedido:		Recapeamento asfáltico					Data
Local:		Trecho da Rua João Eccel – Entre Rodovia João Beira e Rua João Eccel N 517					15/09/2022
Planilhas Base		CDHU 186 e SIURB					BDI
							25%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
			Recapeamento asfáltico				318.443,59
	CDHU 186	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1166,17	1.166,17
	CDHU 186	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.568,00	0,17	606,56
	CDHU 186	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	848,25	5.089,50
	CDHU 186	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	3.568,00	12,83	45.777,44
	CDHU 186	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.568,00	7,91	28.222,88
	CDHU 186	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	142,72	1659,61	236.859,54
	SIURB	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	5,00	144,3	721,50
						Total dos itens	318.443,59
						BDI (25%)	79.610,90
						Total geral	398.054,49

Memória de cálculo				
	Rua	Linear (m)	Área (m2)	volume de CBUQ (m3)
	Trecho da Rua João Eccel – Entre Rodovia João Beira e Rua João Eccel N 517	525,00	3.360,00	134,40
	Trecho da Rua Azevedo Ferreira – Entre Rua João Eccel e Rodovia João Beira	40,00	208,00	8,32
	Total	565,00	3.568,00	142,72

Levantamento de tampão	
Quant.	Local
1	Rua João Eccel N 16
1	Rua João Eccel N 400
2	Rua João Eccel N 477
1	Rua João Eccel N 497