## COMPOSIÇÃO 1

Obra: Calçadas acessíveis (centro)

Referência: Data Base: FEVEREIRO/23 FONTE: CDHU 189

IITAM	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Composição unitária	unid	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
Floreira em alvenaria 100x100x60cm							
1.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	МЗ	1,01	42,18	42,52
1.2	CDHU	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	2,88	111,87	322,19
1.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	7,40	10,94	81,00
1.4	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	М3	0,15	396,44	60,26
1.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,76	6,21	35,77
1.6	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	5,76	12,87	74,13
1.7	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	5,76	24,44	140,77
1.9	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	МЗ	0,78	15,74	12,34
1.10	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	М3	0,72	216,35	155,77
1.11	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	М3	1,01	101,03	101,84
Total R\$ 1.0							R\$ 1.026,59

Amparo, 25 de abril de 2023

Maurício Morosi Forato Assessor - SMDU