Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos

Planilha Orçamentária

Pedido:	Recapeamento asfáltico		Data
Local:	Avenida Dr. Carlos Burgos - Trecho entre Fundação São Pedro e rua Milão		18/10/2022
Planilhas Base	SINAPI 08/2022 e SIURB JUL/2022 – DESONERADO		SINAPI
			26,76%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. + BDI	Total
1			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					222.213,52
1.1	SINAPI 082022	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.030,43	7,68	9,74	29.516,39
1.2	SINAPI 082022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	181,82	2,44	3,09	561,82
1.3	SINAPI 082022	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.030,43	2,85	3,61	10.939,85
1.4	SINAPI 082022	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,91	1.456,41	1.846,15	167.833,50
1.5	SINAPI 082022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.727,30	2,44	3,09	8.427,36
1.6	SINAPI 082022	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.181,85	0,97	1,23	3.913,68
1.7	SINAPI 082022	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	90,91	8,86	11,23	1.020,92
2			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					6.536,47
2.1	SIURB	01-09-00	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M2	3.030,43	0,61	0,77	2.333,43
2.2	SIURB	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	4,00	161,44	204,64	818,56
2.3	SINAPI 082022	00-48-13	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	445,00	564,08	3.384,48
						Total geral		**228.749,99**

Memória de cálculo					
Rua	**Linear (m)**	**Área (m2)**	**Espessura recape (m)**		**CBUQ (m3)**
AV. DR. CARLOS BURGOS - PISTA SUL	225,00	1.462,50	0,03		43,88
AV. DR. CARLOS BURGOS - PISTA NORTE	225,00	1.462,50	0,03		43,88
AV. DR. CARLOS BURGOS - FAIXA ADICIONAL PISTA SUL	41,00	105,43	0,03		3,16
Total	491,00	3.030,43			90,91

RODRIGO BORGES N. GUEDES

Engenheiro Civil da SMMSP