## COMPOSIÇÃO 2

Obra: Calçadas acessíveis (centro)

Referência: Data Base: FEVEREIRO/23

FONTE: CDHU 189

Item		Código dos Serviços	Composição unitária	unid	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
Tampa de concreto (1,3x0,42m)							
1.1	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,34	92,50	31,82
1.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	0,55	14,24	7,78
1.3	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	М3	0,05	477,29	26,06
1.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	М3	0,05	98,28	5,37

Total R\$ 71,02

Amparo, 25 de abril de 2023

Maurício Morosi Forato Assessor - SMDU