



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROPONENTE / TOMADOR Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.			Centro Esportivo do Moreirinha					-	323.344,19	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS					-	9.431,76	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	250,00	BDI 1	318,38	1.910,28	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12,00	492,18	BDI 1	626,79	7.521,48	RA
1.2.			QUIOSQUE					-	133.086,91	
1.2.1.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	2.208,03	
1.2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,67	54,75	BDI 1	69,72	2.208,03	RA
1.2.2.			FUNDAÇÃO					-	12.607,03	
1.2.2.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,42	111,53	BDI 1	142,03	59,65	RA
1.2.2.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	66,00	65,99	BDI 1	84,04	5.546,64	RA
1.2.2.3.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,53	61,33	BDI 1	78,10	197,59	RA
1.2.2.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,84	50,65	BDI 1	64,50	54,18	RA
1.2.2.5.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	16,84	178,04	BDI 1	226,73	3.818,13	RA
1.2.2.6.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	134,69	12,07	BDI 1	15,37	2.070,19	RA
1.2.2.7.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,68	367,40	BDI 1	467,88	786,04	RA
1.2.2.8.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,68	34,87	BDI 1	44,41	74,61	RA
1.2.3.			Superestrutura					-	13.618,94	
1.2.3.1.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,47	128,57	BDI 1	163,73	2.696,63	RA
1.2.3.2.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	184,40	12,07	BDI 1	15,37	2.834,23	RA
1.2.3.3.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	2,31	367,40	BDI 1	467,88	1.080,80	RA
1.2.3.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,31	34,87	BDI 1	44,41	102,59	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / TOMADOR Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.3.5.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	31,67	171,20	BDI 1	218,02	6.904,69	RA
1.2.4.			Impermeabilização					-	448,75	
1.2.4.1.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	5,61	37,52	BDI 1	47,78	268,05	RA
1.2.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	5,61	25,29	BDI 1	32,21	180,70	RA
1.2.5.			Vedação					-	19.768,01	
1.2.5.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,12	771,79	BDI 1	982,87	1.100,81	RA
1.2.5.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	104,28	126,08	BDI 1	160,56	16.743,20	RA
1.2.5.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,49	91,88	BDI 1	117,01	993,41	RA
1.2.5.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,58	85,17	BDI 1	108,46	930,59	RA
1.2.6.			Coertura					-	18.103,01	
1.2.6.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,67	24,68	BDI 1	31,43	995,39	RA
1.2.6.2.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	46,17	71,08	BDI 1	90,52	4.179,31	RA
1.2.6.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,24	63,99	BDI 1	81,49	3.442,14	RA
1.2.6.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,90	109,36	BDI 1	139,27	2.632,20	RA
1.2.6.5.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	KG	217,50	20,92	BDI 1	26,64	5.794,20	RA
1.2.6.6.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	11,30	30,97	BDI 1	39,44	445,67	RA
1.2.6.7.	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	33,40	BDI 1	42,53	85,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROPONENTE / TOMADOR Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.6.8.	SINAPI	89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	51,93	BDI 1	66,13	529,04	RA
1.2.7.			Revestimento interno					-	12.902,31	
1.2.7.1.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	90,26	51,22	BDI 1	65,23	5.887,66	RA
1.2.7.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	90,26	58,49	BDI 1	74,49	6.723,47	RA
1.2.7.3.	SINAPI-I	10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	1,44	158,78	BDI 1	202,21	291,18	RA
1.2.8.			Revestimento Lajes e Forros					-	1.886,34	
1.2.8.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,21	5,29	BDI 1	6,74	176,66	RA
1.2.8.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,21	51,22	BDI 1	65,23	1.709,68	RA
1.2.9.			Revestimento Externo (faixas)					-	719,70	
1.2.9.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10,00	5,29	BDI 1	6,74	67,40	RA
1.2.9.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	10,00	51,22	BDI 1	65,23	652,30	RA
1.2.10.			Pisos e Contrapisos					-	5.095,29	
1.2.10.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	3,30	111,53	BDI 1	142,03	468,70	RA
1.2.10.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	55,05	1,86	BDI 1	2,37	130,47	RA
1.2.10.3.	SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	23,94	64,37	BDI 1	81,98	1.962,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / Tomador Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.10.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,94	43,90	BDI 1	55,91	1.338,49	RA
1.2.10.5.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,80	89,74	BDI 1	114,28	91,42	RA
1.2.10.6.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	28,83	30,06	BDI 1	38,28	1.103,61	RA
1.2.11.			Esquadrias / Portas					-	12.135,79	
1.2.11.1.	SINAPI-I	4911	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	8,64	516,32	BDI 1	657,53	5.681,06	RA
1.2.11.2.	SINAPI-I	42255	PORTA CHAPA DE AÇO N.16 - REF. SIURB 30560 AF_07/2019	M2	1,68	870,55	BDI 1	1.108,65	1.862,53	RA
1.2.11.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	806,20	BDI 1	1.026,70	1.232,04	RA
1.2.11.4.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,20	624,33	BDI 1	795,08	954,10	RA
1.2.11.5.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,47	803,32	BDI 1	1.023,03	1.503,85	RA
1.2.11.6.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,89	374,84	BDI 1	477,36	902,21	RA
1.2.12.			Bancada e Balcão					-	5.640,22	
1.2.12.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	8,63	513,20	BDI 1	653,56	5.640,22	RA
1.2.13.			Instalações Hidráulicas					-	6.176,17	
1.2.13.1.	SINAPI-I	1747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12" CM	UN	2,00	158,74	BDI 1	202,16	404,32	RA
1.2.13.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	369,04	BDI 1	469,97	469,97	RA
1.2.13.3.	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	360,97	BDI 1	459,70	459,70	RA
1.2.13.4.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	72,12	BDI 1	91,84	91,84	RA
1.2.13.5.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	93,13	BDI 1	118,60	237,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROPONENTE / TOMADOR Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.13.6.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	265,24	BDI 1	337,78	337,78	RA
1.2.13.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	54,71	BDI 1	69,67	69,67	RA
1.2.13.8.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	10,32	BDI 1	13,14	315,36	RA
1.2.13.9.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	71,58	BDI 1	91,16	273,48	RA
1.2.13.10.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,89	BDI 1	20,24	101,20	RA
1.2.13.11.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	12,33	BDI 1	15,70	47,10	RA
1.2.13.12.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,08	BDI 1	7,74	38,70	RA
1.2.13.13.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	80,90	BDI 1	103,03	103,03	RA
1.2.13.14.	CDHU183	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	595,69	BDI 1	758,61	758,61	RA
1.2.13.15.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	96,78	BDI 1	123,25	123,25	RA
1.2.13.16.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,18	BDI 1	23,15	46,30	RA
1.2.13.17.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	13,13	BDI 1	16,72	66,88	RA
1.2.13.18.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	20,75	BDI 1	26,43	52,86	RA
1.2.13.19.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00	31,19	BDI 1	39,72	158,88	RA
1.2.13.20.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00	47,21	BDI 1	60,12	480,96	RA
1.2.13.21.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	59,88	BDI 1	76,26	1.372,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / Tomador Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.13.22.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	26,13	BDI 1	33,28	166,40	RA
1.2.14.			Instalações Elétricas					-	14.946,51	
1.2.14.1.	SINAPI-I	12373	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG.H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00	1.194,81	BDI 1	1.521,59	1.521,59	RA
1.2.14.2.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.606,10	BDI 1	2.045,37	2.045,37	RA
1.2.14.3.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERramento EM CONCRETO PRÁ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	2,00	90,93	BDI 1	115,80	231,60	RA
1.2.14.4.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERramento 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	139,13	BDI 1	177,18	354,36	RA
1.2.14.5.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	942,79	BDI 1	1.200,64	1.200,64	RA
1.2.14.6.	CDHU183	37.24.031	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA	UN	3,00	71,07	BDI 1	90,51	271,53	RA
1.2.14.7.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	68,47	BDI 1	87,20	174,40	RA
1.2.14.8.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	54,56	BDI 1	69,48	69,48	RA
1.2.14.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,60	BDI 1	14,77	59,08	RA
1.2.14.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,05	BDI 1	14,07	14,07	RA
1.2.14.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00	9,83	BDI 1	12,52	1.051,68	RA
1.2.14.12.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00	3,83	BDI 1	4,88	951,60	RA
1.2.14.13.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	22,96	BDI 1	29,24	2.193,00	RA
1.2.14.14.	SINAPI-I	2505	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO	M	25,00	66,99	BDI 1	85,31	2.132,75	RA
1.2.14.15.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	28,91	BDI 1	36,82	478,66	RA
1.2.14.16.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,76	BDI 1	20,07	80,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / Tomador Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.2.14.17.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	85,15	BDI 1	108,44	1.409,72	RA
1.2.14.18.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	30,00	5,96	BDI 1	7,59	227,70	RA
1.2.14.19.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	3,76	BDI 1	4,79	479,00	RA
1.2.15.			SPDA					-	4.732,86	
1.2.15.1.	CDHU183	42.01.086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	UN	5,00	13,86	BDI 1	17,65	88,25	RA
1.2.15.2.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	36,00	30,64	BDI 1	39,02	1.404,72	RA
1.2.15.3.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	5,00	51,48	BDI 1	65,56	327,80	RA
1.2.15.4.	CDHU183	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	5,00	205,83	BDI 1	262,12	1.310,60	RA
1.2.15.5.	SINAPI	97844	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4 X 3/4 - REF. SIURB 09-11-94 AF_01/2019	M	41,35	30,41	BDI 1	38,73	1.601,49	RA
1.2.16.			Vidros					-	194,28	
1.2.16.1.	CDHU183	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	1,20	127,13	BDI 1	161,90	194,28	RA
1.2.17.			Pintura					-	1.015,16	
1.2.17.1.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,88	12,85	BDI 1	16,36	47,12	RA
1.2.17.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,21	16,07	BDI 1	20,47	536,52	RA
1.2.17.3.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	14,50	23,37	BDI 1	29,76	431,52	RA
1.2.18.			Limpeza					-	888,51	
1.2.18.1.	SINAPI	99695	LIMPEZA GERAL DA OBRA - REF. SIURB 17-04-01 AF_01/2019	M2	55,05	12,67	BDI 1	16,14	888,51	RA
1.3.			PISTA DE CAMINHADA					-	87.467,69	
1.3.1.			Locação					-	508,97	
1.3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	524,71	0,76	BDI 1	0,97	508,97	RA
1.3.2.			Movimento de terra					-	26.670,41	
1.3.2.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	524,71	9,21	BDI 1	11,73	6.154,85	RA
1.3.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	524,71	3,13	BDI 1	3,99	2.093,59	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / Tomador Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.3.2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	340,58	42,47	BDI 1	54,09	18.421,97	RA
1.3.3.			Pavimento					-	60.288,31	
1.3.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,71	121,99	BDI 1	155,35	12.227,60	RA
1.3.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	102,32	2,07	BDI 1	2,64	270,12	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	524,71	71,52	BDI 1	91,08	47.790,59	RA
1.4.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	16.502,17	
1.4.0.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	269,20	BDI 1	342,83	4.113,96	RA
1.4.0.2.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,20	5,03	BDI 1	6,41	46,15	RA
1.4.0.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3,50	9,05	BDI 1	11,53	40,36	RA
1.4.0.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	41,00	151,00	BDI 1	192,30	7.884,30	RA
1.4.0.5.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	73,80	5,03	BDI 1	6,41	473,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROponente / Tomador Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19	
1.4.0.6.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	22,14	9,05	BDI 1	11,53	255,27	RA
1.4.0.7.	SINAPI	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	965,60	BDI 1	1.229,69	3.689,07	RA
1.5.			PAISAGISMO					-	71.848,96	
1.5.0.1.	CDHU183	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	63,25	155,33	BDI 1	197,81	12.511,48	RA
1.5.0.2.	CDHU183	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	2.473,00	1,45	BDI 1	1,85	4.575,05	RA
1.5.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.473,00	12,49	BDI 1	15,91	39.345,43	RA
1.5.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	100,00	121,06	BDI 1	154,17	15.417,00	RA
1.6.			ELEVAÇÃO DO MURO					-	5.006,70	
1.6.0.1.	SINAPI	89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	9,60	126,27	BDI 1	160,80	1.543,68	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,50	842,59	BDI 1	1.073,04	536,52	RA
1.6.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	80,00	13,26	BDI 1	16,89	1.351,20	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,20	40,44	BDI 1	51,50	988,80	RA
1.6.0.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,00	9,21	BDI 1	11,73	586,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058459-76/2018	Nº SICONV 873742	PROPONENTE / TOMADOR Município de Amparo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA - FINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª	MUNICÍPIO / UF Amparo / SP	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTINUIDADE DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA - 3ª ETAPA									323.344,19

Amparo / SP
Local

quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Calos Eduardo Mazzetto
CREA/CAU: 5060363666
ART/RRT: 28027230191560992

RECURSO
↓