

Descrição	área unitária	Áreas totais	
		Qde	m²
Sinalização Horizontal			
PARE (1,95m x 1,60m)	2,72 m²/unidade	59	160,48
	1,21 m²/unidade	15	18,15
	1,50 m²/unidade	10	15,00
	2,19 m²/unidade	5	10,95
Faixa de pedestres (4,0m x 0,40m)	1,60 m²/unidade	160	256,00
Linha de retenção (0,30m²/m)	0,30 m²/m	389,35	116,81
Zebrado amarelo	30% da área total	547	164,1
Zebrado branco	30% da área total	937	281,1
linha seccionada branca (estacionamento) (0,10m²/m)	0,10 m²/m	2959	147,95
Faixa amarela (0,10m²/m)	0,10 m²/m	8019	801,90
Faixa branca (0,10m²/m)	0,10 m²/m	1201	120,10
Sinalização lombada	40% da área total	477,4	190,96
Total Sinalização Horizontal			2283,50
Sinalização Vertical			
 Sinalização de Regulamentação R-1	0,30 m²/unidade	34	10,20
Sinalização de Advertência - Passagem Elevada de Pedestres	0,40 m²/unidade	11	4,40
Sinalização de Advertência A-18 com seta (0,50x0,60)	0,30 m²/unidade	25	7,50
Sinalização Advertência A-18, A-33b (0,45x0,45)	0,20 m²/unidade	9	1,80
Sinalização de Regulamentação R6c, R-9, R-19R, 24b (Ø 0,50)	0,20 m²/unidade	41	8,20
Total Sinalização Vertical			32,10